



**banbouw**



# Theresiakwartier

wonen in hartje Raamsdonksveer

## KEUZELIJST STANDAARD OPTIES

9+7 rijwoningen FASE 2  
d.d. 30 november 2022





## GROTE OPTIES

| Optie    | Omschrijving  | Prijs<br>incl. BTW | Keuze                    | Aantal |
|----------|---|--------------------|--------------------------|--------|
| Optie 01 | <b>Uitbreiding woonkamer 1200mm (type C.02)</b><br>Het realiseren van een uitbreiding aan de achterzijde van de woning conform optieboek tekening v-501 optie 01 d.d. 30-11-2022. De materialisatie en afwerking is gelijkwaardig aan de basiswoning conform de technische omschrijving d.d. 30-11-2022. De afzuigpunten voor ventilatie nabij de achtergevel schuiven indien mogelijk 1200mm op richting de nieuwe achtergevel. Indien er constructief een stalen balk in de dakvloer benodigd is, blijven de ventilatiepunten op de oorspronkelijke positie zitten. De wandcontactdozen nabij de achtergevel schuiven 1200mm op richting de nieuwe achtergevel. Het plafondlichtpunt schuift 600mm op richting de achtergevel. Tevens is er één extra dubbele wandcontactdoos opgenomen.<br>Noot: de beng-waarde van de woning is gebaseerd op de basiswoning, bij het kiezen voor uitbreidingsoptie(s) bestaat de kans dat de beng-waarde wijzigt. | € 13.900           | <input type="checkbox"/> | .....  |
| Optie 02 | <b>Uitbreiding woonkamer 1200mm (type C.03)</b><br>Het realiseren van een uitbreiding aan de achterzijde van de woning conform optieboek tekening v-502 optie 02 d.d. 30-11-2022. De materialisatie en afwerking is gelijkwaardig aan de basiswoning conform de technische omschrijving d.d. 30-11-2022. De afzuigpunten voor ventilatie nabij de achtergevel schuiven indien mogelijk 1200mm op richting de nieuwe achtergevel. Indien er constructief een stalen balk in de dakvloer benodigd is, blijven de ventilatiepunten op de oorspronkelijke positie zitten. De wandcontactdozen nabij de achtergevel schuiven 1200mm op richting de nieuwe achtergevel. Het plafondlichtpunt schuift 600mm op richting de achtergevel. Tevens is er één extra dubbele wandcontactdoos opgenomen.<br>Noot: de beng-waarde van de woning is gebaseerd op de basiswoning, bij het kiezen voor uitbreidingsoptie(s) bestaat de kans dat de beng-waarde wijzigt. | € 15.200           | <input type="checkbox"/> | .....  |
| Optie 03 | <b>Uitbreiding woonkamer 1200mm (type C.01)</b><br>Het realiseren van een uitbreiding aan de achterzijde van de woning conform optieboek tekening v-503 optie 03 d.d. 30-11-2022. De materialisatie en afwerking is gelijkwaardig aan de basiswoning conform de technische omschrijving d.d. 30-11-2022. De afzuigpunten voor ventilatie nabij de achtergevel schuiven indien mogelijk 1200mm op richting de nieuwe achtergevel. Indien er constructief een stalen balk in de dakvloer benodigd is, blijven de ventilatiepunten op de oorspronkelijke positie zitten. De wandcontactdozen nabij de achtergevel schuiven 1200mm op richting de nieuwe achtergevel. Het plafondlichtpunt schuift 600mm op richting de achtergevel. Tevens is er één extra dubbele wandcontactdoos opgenomen.<br>Noot: de beng-waarde van de woning is gebaseerd op de basiswoning, bij het kiezen voor uitbreidingsoptie(s) bestaat de kans dat de beng-waarde wijzigt. | € 13.900           | <input type="checkbox"/> | .....  |
| Optie 04 | <b>Uitbreiding woonkamer 2400mm (type C.02)</b><br>Het realiseren van een uitbreiding aan de achterzijde van de woning conform optieboek tekening v-504 optie 04 d.d. 30-11-2022. De materialisatie en afwerking is gelijkwaardig aan de basiswoning conform de technische omschrijving d.d. 30-11-2022. De afzuigpunten voor ventilatie nabij de achtergevel schuiven indien   | € 24.300           | <input type="checkbox"/> | .....  |





|          |   |          |                          |       |
|----------|---|----------|--------------------------|-------|
|          | <p>mogelijk 2400mm op richting de nieuwe achtergevel. Indien er constructief een stalen balk in de dakvloer benodigd is, blijven de ventilatiepunten op de oorspronkelijke positie zitten. De wandcontactdozen nabij de achtergevel schuiven 2400mm op richting de nieuwe achtergevel. Het plafondlichtpunt schuift 1200mm op richting de achtergevel. Tevens is er één extra dubbele wandcontactdoos opgenomen.</p> <p>Noot: de beng-waarde van de woning is gebaseerd op de basiswoning, bij het kiezen voor uitbreidingsoptie(s) bestaat de kans dat de beng-waarde wijzigt.</p>   |          |                          |       |
| Optie 05 | <p><b>Uitbreiding woonkamer 2400mm (type C.03)</b></p> <p>Het realiseren van een uitbreiding aan de achterzijde van de woning conform optieboek tekening v-505 optie 05 d.d. 30-11-2022. De materialisatie en afwerking is gelijkwaardig aan de basiswoning conform de technische omschrijving d.d. 30-11-2022. De afzuigpunten voor ventilatie nabij de achtergevel schuiven indien mogelijk 2400mm op richting de nieuwe achtergevel. Indien er constructief een stalen balk in de dakvloer benodigd is, blijven de ventilatiepunten op de oorspronkelijke positie zitten. De wandcontactdozen nabij de achtergevel schuiven 2400mm op richting de nieuwe achtergevel. Het plafondlichtpunt schuift 1200mm op richting de achtergevel. Tevens is er één extra dubbele wandcontactdoos opgenomen.</p> <p>Noot: de beng-waarde van de woning is gebaseerd op de basiswoning, bij het kiezen voor uitbreidingsoptie(s) bestaat de kans dat de beng-waarde wijzigt.</p> | € 26.500 | <input type="checkbox"/> | ..... |
| Optie 06 | <p><b>Uitbreiding woonkamer 2400mm (type C.01)</b></p> <p>Het realiseren van een uitbreiding aan de achterzijde van de woning conform optieboek tekening v-506 optie 06 d.d. 30-11-2022. De materialisatie en afwerking is gelijkwaardig aan de basiswoning conform de technische omschrijving d.d. 30-11-2022. De afzuigpunten voor ventilatie nabij de achtergevel schuiven indien mogelijk 2400mm op richting de nieuwe achtergevel. Indien er constructief een stalen balk in de dakvloer benodigd is, blijven de ventilatiepunten op de oorspronkelijke positie zitten. De wandcontactdozen nabij de achtergevel schuiven 2400mm op richting de nieuwe achtergevel. Het plafondlichtpunt schuift 1200mm op richting de achtergevel. Tevens is er één extra dubbele wandcontactdoos opgenomen.</p> <p>Noot: de beng-waarde van de woning is gebaseerd op de basiswoning, bij het kiezen voor uitbreidingsoptie(s) bestaat de kans dat de beng-waarde wijzigt.</p> | € 24.300 | <input type="checkbox"/> | ..... |
| Optie 07 | <p><b>Zolderindeling (type C.01 en C.02)</b></p> <p>Het realiseren van twee zolderkamers (onbenoemde ruimten) op de tweede verdieping van de woning conform optieboek tekening v-507 optie 07 d.d. 30-11-2022. De materialisatie en afwerking is gelijkwaardig aan de basiswoning conform de technische omschrijving d.d. 30-11-2022.</p> <p>De zolderkamers zijn voorzien van vloerverwarming (geschikt voor het behalen van de benodigde ruimtetemperatuur conform eisen Woningborg). Er is géén vliering opgenomen en beide zolderkamers zijn voorzien van één dubbele wandcontactdoos en één wandlichtpunt met schakelaar.</p> <p>Er zijn géén afzuigpunten voor ventilatie opgenomen in de zolderkamers.</p>   | € 5.200  | <input type="checkbox"/> | ..... |





|          |   |         |                          |       |
|----------|---|---------|--------------------------|-------|
| Optie 08 | <b>Zolderindeling (type C.03)</b><br>Het realiseren van twee zolderkamers (onbenoemde ruimten) op de tweede verdieping van de woning conform optieboek tekening v-508 optie 08 d.d. 30-11-2022. De materialisatie en afwerking is gelijkwaardig aan de basiswoning conform de technische omschrijving d.d. 30-11-2022.<br>De zolderkamers zijn voorzien van vloerverwarming (geschikt voor het behalen van de benodigde ruimtetemperatuur conform eisen Woningborg). Er is géén vliering opgenomen en beide zolderkamers zijn voorzien van één dubbele wandcontactdoos en één wandlichtpunt met schakelaar.<br>Er zijn géén afzuigpunten voor ventilatie opgenomen in de zolderkamers.  | € 5.700 | <input type="checkbox"/> | ..... |
| Optie 09 | <b>Dakkapel 2235mm (voorzijde kavel 2, 3, 4, 6, 7, 8 en 9)</b><br>Het realiseren van een dakkapel conform optieboek tekening v-509 optie 09 d.d. 30-11-2022.<br>De dakkapel wordt geconstrueerd met een houten stijl- en regelwerk waartussen isolatie is geplaatst. De afwerking van de dakkapel is conform kleur- en materiaalstaat in de technische omschrijving d.d. 30-11-2022. Kozijn conform optietekening.<br>De dakbedekking is een 2-laagse bitumineuze dakbedekking.<br>De binnenzijde van de zijwangen en het plafond worden afgetimmerd.<br>Noot: de BENG-waarde van de woning is gebaseerd op de basiswoning, bij het kiezen voor uitbreidingsoptie(s) bestaat de kans dat de BENG-waarde wijzigt.<br>Noot: De definitieve positie van de dakkapel wordt bepaald door de aannemer op basis van de positie van de zonnepanelen. Het verplaatsen van de zonnepanelen behoort niet tot de mogelijkheden. | € 8.900 | <input type="checkbox"/> | ..... |
| Optie 10 | <b>Dakkapel 1470mm (voorzijde kavel 2, 3, 4, 6, 7, 8 en 9)</b><br>Het realiseren van een dakkapel conform optieboek tekening v-510 optie 10 d.d. 30-11-2022.<br>De dakkapel wordt geconstrueerd met een houten stijl- en regelwerk waartussen isolatie is geplaatst. De afwerking van de dakkapel is conform kleur- en materiaalstaat in de technische omschrijving d.d. 30-11-2022. Kozijn conform optietekening.<br>De dakbedekking is een 2-laagse bitumineuze dakbedekking.<br>De binnenzijde van de zijwangen en het plafond worden afgetimmerd.<br>Noot: de BENG-waarde van de woning is gebaseerd op de basiswoning, bij het kiezen voor uitbreidingsoptie(s) bestaat de kans dat de BENG-waarde wijzigt.<br>Noot: De definitieve positie van de dakkapel wordt bepaald door de aannemer op basis van de positie van de zonnepanelen. Het verplaatsen van de zonnepanelen behoort niet tot de mogelijkheden. | € 7.200 | <input type="checkbox"/> | ..... |
| Optie 11 | <b>Dakkapel 1470mm (achterzijde kavel 10 t/m 16)</b><br>Het realiseren van een dakkapel conform optieboek tekening v-511 optie 11 d.d. 30-11-2022.<br>De dakkapel wordt geconstrueerd met een houten stijl- en regelwerk waartussen isolatie is geplaatst. De afwerking van de dakkapel is conform kleur- en materiaalstaat in de technische omschrijving d.d. 30-11-2022. Kozijn conform optietekening.<br>De dakbedekking is een 2-laagse bitumineuze dakbedekking.<br>De binnenzijde van de zijwangen en het plafond worden afgetimmerd.   | € 7.200 | <input type="checkbox"/> | ..... |





|          |  |           |                          |       |
|----------|--|-----------|--------------------------|-------|
|          | <p>Noot: de BENG-waarde van de woning is gebaseerd op de basiswoning, bij het kiezen voor uitbreidingsoptie(s) bestaat de kans dat de BENG-waarde wijzigt.</p> <p>Noot: De definitieve positie van de dakkapel wordt bepaald door de aannemer op basis van de positie van de zonnepanelen. Het verplaatsen van de zonnepanelen behoort niet tot de mogelijkheden.</p>  |           |                          |       |
| Optie 12 | <p><b>Dubbele tuindeuren</b></p> <p>Het leveren en aanbrengen van dubbele tuindeuren in plaats van een kozijn met vast deel conform optieboek tekening v-512 optie 12 d.d. 30-11-2022. De materialisatie en afwerking is gelijkwaardig aan de basiswoning conform de technische omschrijving d.d. 30-11-2022. De linkse deur (van buitenaf gezien) is de loopdeur.</p>   | € 2.150   | <input type="checkbox"/> | ..... |
| Optie 13 | <p><b>Dubbele tuindeuren met zijlichten</b></p> <p>Het leveren en aanbrengen van dubbele tuindeuren met zijlichten in plaats van de enkele deur en het kozijn met vast deel conform optieboek tekening v-512 optie 13 d.d. 30-11-2022. De materialisatie en afwerking is gelijkwaardig aan de basiswoning conform de technische omschrijving d.d. 30-11-2022. De linkse deur (van buitenaf gezien) is de loopdeur.</p>   | € 2.960   | <input type="checkbox"/> | ..... |
| Optie 14 | <p><b>Verdiepingshoog kozijn voorgevel</b></p> <p>Het leveren en aanbrengen van een verdiepingshoog kozijn met draaikiep deel in plaats van het kozijn met borstwering conform optietekening v-514 optie 14 d.d. 30-11-2022. De materialisatie en afwerking is gelijkwaardig aan de basiswoning conform de technische omschrijving d.d. 30-11-2022.</p> <p>Noot: het uitbreiden van de keuken naar een hoekkeuken is in combinatie met deze optie niet mogelijk.</p> | € 690     | <input type="checkbox"/> | ..... |
| 30.00.01 | <p><b>Verplaatsen binnendeur incl. schakelaar.</b></p> <p>Het verplaatsen van een binnendeurkozijn. Hierbij wordt de lichtschakelaar verplaatst.</p>   | € 150,=   | <input type="checkbox"/> | ..... |
| 30.00.02 | <p><b>Wijzigingen draairichting binnendeur.</b></p> <p>Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur. Hierbij worden géén elektrische aansluitpunten verplaatst.</p>  | € 65,=    | <input type="checkbox"/> | ..... |
| 30.00.03 | <p><b>Slot in plaats van loopslot</b></p> <p>De standaard binnendeur wordt voorzien van een slot (met klaviersleutel) in plaats van het standaard slot.</p>  | € 75,=    | <input type="checkbox"/> | ..... |
| 30.00.05 | <p><b>Het laten vervallen van een binnendeur incl. kozijn</b></p> <p>Het laten vervallen van het standaard binnendeurkozijn en binnendeur. De sparing wordt rondom niet verder afgewerkt. De garantie op de ruimtetemperatuur van aangrenzende ruimten komt te vervallen.</p>  | € - 125,= | <input type="checkbox"/> | ..... |





## RUWBOUW

| Optie    | Omschrijving   | Prijs<br>incl. BTW | Keuze                    | Aantal |
|----------|--|--------------------|--------------------------|--------|
| 50.03.01 | <b>Verplaatsen keuken aansluitingen spoelbak/kraan</b><br>Verplaatsen keuken aansluitingen spoelbak/kraan op dezelfde wand.  | € 75,=             | <input type="checkbox"/> | .....  |
| 50.03.02 | <b>Verplaatsen keuken aansluitingen spoelbak/kraan</b><br>Verplaatsen keuken aansluitingen spoelbak/kraan naar een andere wand volgens keukentekening.                               | € 180,=            | <input type="checkbox"/> | .....  |
| 50.03.03 | <b>Aparte vaatwasser aansluiting (niet naast spoelbak)</b><br>Aparte vaatwasser aansluiting indien deze niet naast de spoelbak geplaatst wordt.                                      | € 225,=            | <input type="checkbox"/> | .....  |
| 50.04.01 | <b>Extra koudwateraansluiting voorzien van beluchterkraan</b><br>Extra koudwateraansluiting voorzien van beluchterkraan (bijvoorbeeld t.b.v. koffie automaat / Amerikaanse koelkast) | € 160,=            | <input type="checkbox"/> | .....  |
| 50.04.02 | <b>Extra afgedopte koudwateraansluiting</b><br>Extra afgedopte koudwateraansluiting (bijvoorbeeld t.b.v. Quooker)  | € 150,=            | <input type="checkbox"/> | .....  |
| 50.04.03 | <b>Extra afvoer + koudwateraansluiting voorzien van beluchterkraan</b><br>Extra afvoer + koudwateraansluiting voorzien van beluchterkraan (bijvoorbeeld t.b.v. koffie automaat)      | € 380,=            | <input type="checkbox"/> | .....  |





## ELEKTRA

| Optie    | Omschrijving   | Prijs<br>incl. BTW | Keuze                    | Aantal |
|----------|--|--------------------|--------------------------|--------|
| 70.01.01 | <b>Extra enkele wandcontactdoos</b><br>Het leveren en aanbrengen van één extra enkele wandcontactdoos met randaarde. Te monteren op een hoogte van ca. 300mm boven vloerpeil.  | € 175,=            | <input type="checkbox"/> | .....  |
| 70.01.02 | <b>Extra dubbele wandcontactdoos.</b><br>Het leveren en aanbrengen van één extra dubbele wandcontactdoos met randaarde. Te monteren op een hoogte van ca. 300mm boven vloerpeil.   | € 235,=            | <input type="checkbox"/> | .....  |
| 70.01.03 | <b>Opwaarderen enkele wandcontactdoos naar dubbele wandcontactdoos</b><br>Het opwaarderen van een bestaande enkele wandcontactdoos naar een dubbele wandcontactdoos.   | € 60,=             | <input type="checkbox"/> | .....  |
| 70.01.04 | <b>Extra enkele wandcontactdoos naast bestaande schakelaar</b><br>Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos naast een bestaande schakelaar.   | € 110,=            | <input type="checkbox"/> | .....  |
| 70.02.01 | <b>Extra enkele wandcontactdoos voor buitengebruik.</b><br>Het leveren en aanbrengen van één extra enkele wandcontactdoos met randaarde welke geschikt is voor buitengebruik. Te monteren op de buitengevel van het balkon/dakterras, op een hoogte van ca. 300mm boven vloerpeil van het appartement.   | € 195,=            | <input type="checkbox"/> | .....  |
| 70.02.02 | <b>Extra dubbele wandcontactdoos voor buitengebruik.</b><br>Het leveren en aanbrengen van één extra dubbele wandcontactdoos met randaarde welke geschikt is voor buitengebruik. Te monteren op de buitengevel van het balkon/dakterras, op een hoogte van ca. 300mm boven vloerpeil van het appartement.   | € 235,=            | <input type="checkbox"/> | .....  |
| 70.02.03 | <b>Schakelaar enkele of dubbele wandcontactdoos voor buitengebruik</b><br>Het leveren en aanbrengen van een enkelpolige schakelaar voor het aan/uit schakelen van een enkele of dubbele wandcontactdoos voor buitengebruik. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 70.02.01 of 70.02.02.  | € 180,=            | <input type="checkbox"/> | .....  |
| 70.03.01 | <b>Verplaatsen elektrisch aansluitpunt.</b><br>Het verplaatsen van een wandcontactdoos, schakelaar of lichtpunt t.o.v. de standaard positie.   | € 85,=             | <input type="checkbox"/> | .....  |
| 70.04.01 | <b>Extra loze leiding vanuit meterkast.</b><br>Het leveren en monteren van één extra loze leiding vanuit de meterkast naar een andere positie in het appartement, op een hoogte van ca. 300mm boven vloerpeil.   | € 220,=            | <input type="checkbox"/> | .....  |
| 70.04.02 | <b>Extra loze leiding t.b.v. zonwering</b><br>Het leveren en monteren van een loze leiding t.b.v. later aanbrengen zonwering. De loze leiding wordt in de negge van het kozijn geplaatst, in de bovenhoek. Aan de binnenzijde is een jalouzie-schakelaar voorzien (standaard schakelmateriaal) en is geen bedrading opgenomen van de schakelaar naar het aansluitpunt voor de zonwering, dit dient de leverancier van de zonwering mee te nemen. | € 550,00           | <input type="checkbox"/> | .....  |
| 70.05.01 | <b>Bedraden loze leiding t.b.v. telefoon.</b><br>Het bedraden van een loze leiding ten behoeve van een telefoon aansluiting.   | € 150,=            | <input type="checkbox"/> | .....  |
| 70.05.02 | <b>Bedraden loze leiding t.b.v. CAI.</b><br>Het bedraden van een loze leiding ten behoeve van een CAI aansluiting.   | € 150,=            | <input type="checkbox"/> | .....  |





|           |   |         |                          |       |
|-----------|---|---------|--------------------------|-------|
| 70.05.03  | <b>Bedraden loze leiding met UTP aansluiting enkelvoudig.</b><br>Het bedraden van een loze leiding met een compleet afgemonteerde enkelevoudige UTP aansluiting.  | € 150,= | <input type="checkbox"/> | ..... |
| 70.05.04  | <b>Bedraden loze leiding met UTP aansluiting dubbelvoudig.</b><br>Het bedraden van een loze leiding met een compleet afgemonteerde dubbelvoudige UTP aansluiting.   | € 185,= | <input type="checkbox"/> | ..... |
| 70.05.10  | <b>Enkele UTP aansluiting omzetten naar dubbele UTP aansluiting</b><br>De reeds aanwezige enkele UTP aansluiting omzetten naar een dubbele UTP aansluiting.   | € 130,= | <input type="checkbox"/> | ..... |
| 70.05.12  | <b>Het leveren en aanbrengen van een continu stroompunt.</b><br>Het leveren en aanbrengen van een continu stroompunt (voor bijvoorbeeld spiegel/spiegelkast).   | € 175,= | <input type="checkbox"/> | ..... |
| 70.06.01  | <b>Extra wand/plafondlichtpunt op aparte schakelaar.</b><br>Het leveren en aanbrengen van een wand/plafondlichtpunt op een aparte enkelpolige schakelaar.   | € 255,= | <input type="checkbox"/> | ..... |
| 70.06.02  | <b>Extra wand/plafondlichtpunt op bestaande schakelaar.</b><br>Het leveren en aanbrengen van een wand/plafondlichtpunt op een bestaande enkelpolige schakelaar.   | € 155,= | <input type="checkbox"/> | ..... |
| 70.07.01  | <b>Bewegingsschakelaar.</b><br>Het aanbrengen van een bewegingsschakelaar in plaats van een standaard schakelaar. Dit zorgt voor een automatische en efficiënte manier van verlichting.   | € 225,= | <input type="checkbox"/> | ..... |
| 70.07.03  | <b>Leveren en aanbrengen van een led dimmer.</b><br>Het leveren en aanbrengen van een LED draaidimmer i.p.v. een standaard enkelpolige schakelaar. U dient de betreffende schakelaar(s) duidelijk op tekening te omcirkelen.  | € 165,= | <input type="checkbox"/> | ..... |
| 70.07.04  | <b>Extra wisselschakelaar op bestaand lichtpunt</b><br>Het leveren en aanbrengen van een extra enkelpolige schakelaar op bestaand plafondlichtpunt t.b.v. wisselschakeling. De lichtschakelaar wordt uitgevoerd in standaard schakelmateriaal. U dient de plaats op tekening aan te geven. Indien niet anders aangegeven wordt de extra lichtschakelaar op standaardhoogte (ca. 105cm boven de vloer) aangebracht.  | € 155,= | <input type="checkbox"/> | ..... |
| 70.08.01a | <b>Extra (aparte) groep incl. loze leiding.</b><br>Het leveren en aanbrengen van een extra (aparte) groep 230 volt in de meterkast van uw appartement. Deze aparte groep te bedraden en af te monteren middels een enkele wandcontactdoos met randaarde. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een nieuwe loze leiding.<br><i>LET OP:</i><br><i>* De meterkast is standaard uitbreidbaar naar 8 eindgroepen. Daarboven dient de meterkast te worden aangepast. De kosten van deze uitbreiding zijn onder andere afhankelijk van het uiteindelijke aantal eindgroepen. De (eventuele) kosten hiervoor zijn aangegeven in punt 70.08.02. en kunnen dus pas op een later tijdstip geoffreerd worden.</i> | € 325,= | <input type="checkbox"/> | ..... |
| 70.08.01b | <b>Extra (aparte) groep incl. loze leiding.</b><br>Het leveren en aanbrengen van een extra (aparte) groep <u>2x230</u> volt in de meterkast van uw appartement. Deze aparte groep te bedraden en af te monteren middels een enkele wandcontactdoos met randaarde. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een nieuwe loze leiding.<br><i>LET OP:</i><br><i>* De meterkast is standaard uitbreidbaar naar 8 eindgroepen. Daarboven dient de meterkast te worden aangepast. De kosten van</i>   | € 405,= | <input type="checkbox"/> | ..... |







|          |   |         |                          |       |
|----------|---|---------|--------------------------|-------|
|          | <i>deze uitbreiding zijn onder andere afhankelijk van het uiteindelijke aantal eindgroepen. De (eventuele) kosten hiervoor zijn aangegeven in punt 70.08.02. en kunnen dus pas op een later tijdstip geoffreerd worden.</i> |         |                          |       |
| 70.08.02 | <b>Extra aardlekschakelaar incl. aanpassen meterkast</b><br>Extra aardlekschakelaar incl. aanpassen meterkast i.v.m. het overschrijden van het maximum aantal groepen (meer dan 8 stuks).                                   | € 380,= | <input type="checkbox"/> | ..... |





## AFBOUW

| Optie    | Omschrijving  | Prijs<br>incl. BTW | Keuze                    | Aantal |
|----------|---|--------------------|--------------------------|--------|
| 40.10.01 | <b>Vervallen spuitwerk plafond</b><br>Het laten vervallen van het plafondspuitwerk in het hele appartement.<br>De plafondplaten worden niet nader afgewerkt. Oneffenheden en kleine beschadigingen worden niet gerepareerd. | € 0,=              | <input type="checkbox"/> | .....  |

